

%

14,01

0,33

1,29

2,19

1,57

4,42

,85

30

04

00

ELABORATO

C

ELENCO PREZZI

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1	B.02.012	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. 01) esterno escluso ponteggio; (cinque/54)	mq	€ 5,54
2	B.02.012(1)	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. 02) interno escluso ponteggio; (sei/34)	mq	€ 6,34
3	B.02.012(2)	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. 04) scrostatura delle stilature di paramento di cotto a faccia vista, pulizia e lavaggio a opera ultimata; (otto/62)	mq	€ 8,62
4	B.02.008	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: 02) con coppi e copertura alla romana; (sei/93)	mq	€ 6,93
5	B.02.014	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: 14) di manto impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore; (cinque/80)	mq	€ 5,80
6	B.06.008	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 01) spessore 5 cm. (undici/13)	mq	€ 11,13
7	B.10.003	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 02) Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C.		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro	NUM ART
		(elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. (trentaquattro/88)	mq	€ 34,88	1
8 8	1/15	(An.l/15) MANTO DI COPERTURA CON EMBRICI CURVI DI ARGILLA, DEL TIPO ANTICO E DI REIMPIEGO. Disposti a doppio strato ed accavallati per non meno di cm. 10, forniti e posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento. Compreso la fornitura e la posa in opera di pezzi speciali, il tiro in alto del materiale; la formazione di colmi, di diagonali, di bocchette, di incroci ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CON MATERIALE FORNITO DALL'IMPRESA. (ottantaquattro/49)	mq.	€ 84,49	
9 9	O.01.079	Sovrapprezzo al manto di copertura di qualsiasi tipo, dovuto per il fissaggio con malta di ogni singolo coppo; compreso la fornitura della malta ed ogni altro onere e magistero occorrente. (sedici/36)	mq	€ 16,36	
10 10	B.13.008	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. 04) Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata. (diciassette/11)	mq	€ 17,11	
11 11	o/06	(An.o/06) RIPRESE DI INTONACO CON MALTA BASTARDA, su superfici piane, curve o comunque inclinate, eseguite a qualsiasi altezza su pareti interne od esterne, anche a piccoli tratti, compreso ogni onere e magistero occorrente. (trentasette/19)	mq.	€ 37,19	
12 12	ANL1	(Analisi n. 1) - Consolidamento di struttura muraria in pietra in piana o curva mediante spicconatura dell'intonaco esistente, scaraciatura e pulizia delle connesure, rifacimento dell'intonaco con l'impiego di malta tecnologica strutturale ad alta resistenza fibro - rinforzata e a ritiro compensato tipo Kerabuilt beton; successiva finitura impermeabilizzante con stesura a due mani di resina monocomponente protettiva elastica tipo Kimicover blindo. Completo di tutte le opere necessarie per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. (centoventisei/14)	mq	€ 126,14	
13 13	ANL2	(Analisi n. 2) - Realizzazione di idrofobizzazione di facciata in pietra mediante depolveratura manuale della superficie ed applicazione a pennello o a spruzzo in più mani di protettivo idrorepellente silossanico ad alta penetrazione altamente traspirante, neutro e reversibile tipo Kimestone idrorep. Il prodotto non dovrà formare pellicola e dovrà lasciare inalterata la capacità di traspirazione dei materiali trattati. L'applicazione dovrà estendersi per un consumo non inferiore a 0,5 kg /mq da applicarsi seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla casa produttrice. (dodici/72)	mq	€ 12,72	

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
14	14 O.01.113	Pulizia di facciate con getti di acqua nebulizzata con apposite pompe della portata di circa 45 l./ora, previa applicazione di diluenti specifici debolmente alcalini o paste assorbenti ed eventuale rimozione di parti di sporco con spazzole non ferrose o con contenuti aumenti di pressione dei getti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente e secondo indicazioni della D.L. (cinquantacinque/43)	mq	€ 55,43
15	15 O.01.106	Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbatura e successiva finitura con l'uso di spazzole, di bisturi, ecc. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi. . (ottantatre/33)	mq	€ 83,33
16	16 AN3	(Analisi n. 3) - Ripristino di scala interna del campanile consistente nella demolizione a mano dei pianerottoli in tavelloni di laterizio e calcestruzzo con l'impiego di attrezzature leggere quali piccoli martelli demolitori, scalpelli e martello; realizzazione, con forniture e posa in opera, di pianerottoli in lamiera di ferro compreso il taglio a forza nella muratura per l'inserimento dei pianerottoli peraltro completi di zanche di ancoraggio da fissare a muro mediante l'uso di resine; ripristino dei tagli con calcestruzzo a rapida presa. Ripristino dei gradini in ferro mediante il riassetto geometrico, la realizzazione di saldature continue compreso il consumo di energia, di elettrodi ed ogni altro onere occorrente e l'inserimento, ove necessario, di piastre e fazzoletti in ferro di irrigidimento. Revisione e rinforzo degli ancoraggi. (tremiladuecentodue/27)	a corpo	€ 3.202,27
17	17 AN4	(Analisi n. 4) - Impermeabilizzazione di superfici piane, curve o comunque inclinate con malta cementizia bicomponente elastica per la protezione di superfici in calcestruzzo e/o murature intonacate, applicato a mano con l'utilizzo di spatola liscia o a spruzzo con uno spessore reso non inferiore a mm. 2. (cinquantotto/21)	mq	€ 58,21
18	18 B.25.003	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata fino a 35q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. (uno/97)	mc/km	€ 1,97
19	19 B.25.004	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
20	20 a/04	ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. 05) cer 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. (due/02)	ql	€ 2,02
21	21 S.01.035	(An.a/04) NOLO DI PUNTELLATURE METALLICHE (tubo-giunto) o NOLO DI PONTEGGIO in particolari condizioni (strapiombo, integrazioni, ecc.), in opera con recupero del materiale impiegato ed eseguite secondo le indicazioni di progetto (se richiesto dalla D.L.). Eseguite a qualsiasi altezza, compreso le integrazioni in legname e qualsiasi altro onere relativo per l'ancoraggio al piede ed alle pareti da puntellare; nonche' il trasporto, lo smontaggio e quant'altro necessario. Da computarsi a tubo-giunto in opera. PER I PRIMI SEI MESI D'IMPIEGO (nove/20)	cad.	€ 9,20
22	22 S.01.035(1)	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata. Fino ad un'altezza di metri 20. 01) Per il 1° mese o frazione. (quattordici/05)	mq	€ 14,05
23	23 S.01.028	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata. Fino ad un'altezza di metri 20. 02) Per ogni mese o frazione dopo il 1°. (zero/54)	mq/30g	€ 0,54
24	24 S.04.001	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura di contenimento. (due/92)	mq	€ 2,92
25	25 S.02.001	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese: 02) Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata. (centosessantuno/52)	mq	€ 161,52
26	26 S.02.002	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. 02) Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m. (sette/56)	cad	€ 7,56
		Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: 02) Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m.		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
27	27 S.02.003	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: 02) Sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m.	(sette/66) cad	€ 7,66
28	28 v/01	(An.v/01) - Operaio specializzato [PZ]	(sette/56) cad	€ 7,56
29	29 v/02	(An.v/02) - Operaio qualificato [PZ]	(trentasei/94) ora	€ 36,94
30	30 v/03	(An.v/03) - Operaio comune [PZ]	(trentaquattro/34) ora	€ 34,34
			(trenta/67) ora	€ 30,67