

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE DI IMPRESE DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO DI VENOSA (PZ)

“PON Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 Asse I - CUP: F82C16000990006

SCHEMA ILLUSTRATIVA

Stato di fatto:

Il parco archeologico di Venosa, funzionalmente separato dal museo situato nel castello Pirro del Balzo si trova alla periferia della città, fuori dal centro storico. Ne fanno parte: le terme, le domus, la SS. Trinità e l'anfiteatro, oltre alle catacombe cristiane ed ebraiche che occupano la collina della Maddalena, poco distante dal parco.

L'area archeologica racchiude i resti monumentali della colonia latina di Venusia (fondata nel 291 a. C.) dal periodo repubblicano all'età medievale. Sono presenti grandi complessi pubblici, quale l'impianto termale realizzato nel I sec. d.C. e ristrutturato fino al III sec. d.C., i quartieri abitativi, tra cui una domus con mosaici, un isolato delimitato da due assi viari basolati.

L'anfiteatro, risalente al I sec. d. C.; si presenta a forma di ellisse, scavata solo parzialmente, formata da un anello esterno pilastrato e da un corpo centrale a 3 livelli, occupati dalle gradinate dove sedevano gli spettatori. Al centro è situata l'arena con ambienti sotterranei di servizio.

Il progetto finanziato dal programma PON Cultura è finalizzato al completamento del recupero per la fruizione dell'anfiteatro con interventi di restauro e di allestimento che, ad integrazione degli interventi realizzati con precedenti investimenti, ne consentano la fruizione anche per eventi/manifestazioni rivolti al grande pubblico. Il recupero e la rifunzionizzazione dell'anfiteatro consentirà di inserire l'area archeologia di Venosa nel circuito dei luoghi della cultura (Grumento, Metaponto, Melfi) nei quali si è consolidata già da tempo una programmazione destinata al grande pubblico.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Scavo archeologico propedeutico al restauro delle strutture emergenti;
- Restauro di strutture murarie dell'anfiteatro romano;
- dismissione dei profili in legno del palco esistente, pulitura della struttura metallica del palco e successiva pittura di finitura;
- fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato in acciaio per la realizzazione del piano di calpestio;
- fornitura e posa in opera di legno composito per la realizzazione del rivestimento della struttura portate e del calpestio del palco;
- realizzazione di una passerella in legno composito per favorire l'accesso ai diversamente abili,
- realizzazione di impianto elettrico, fornitura e posa in opera di organi illuminanti a servizio dell'Anfiteatro
- realizzazione di un impianto di videosorveglianza dell'area dell'Anfiteatro collegato al Parco

Categoria prevalente OG2 classifica III

Importo lavori € 635.245,90 di cui:

€ 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

€92.612,80 per costo della manodopera in economia non soggetti a ribasso